Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. V-01/2018
na stavbu „Stavebné úpravy objektu Hasičskej zbrojnice, mesta Turzovka“ uzatvorený podľa §536 obchodného zákonníka č. 513/91 Z.z. v znení neskorších zmien a doplnkov

---

Článok I. Zmluvné strany.

1.1. Objednávateľ :	**Mesto Turzovka** **Stred č.178** **023 54 Turzovka**
Zastúpený :	**JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta**
Zástupca k rokovaniam vo veciach Technických :	Ing. Ján Červeník, vedúci výstavby a rozvoja mesta
Bankové spojenie :	Prima banka Slovensko, a.s.
Číslo účtu :	0204616026/5000
IČO :	00314331
DIČ :	2020553315
Tel. :	041/420 9340 Ing. Ján Červeník, t.č.0905 575 253
e-mail	jan.cervenik@turzovka.sk
1.2. Zhotoviteľ:	**B&B spol. s r.o.** **Korňa č. 889, Korňa 023 21**
Zastúpený:	Rudolf Barčák, konateľ
Zástupca k rokovaniam vo veciach Technických:	Ing. Jozef Dorociak - stavbyvedúci zhotoviteľa
Číslo účtu:	0310109140/0900
IČO:	36377902
DIČ:	2020134523
IČ DPH:	SK2020134523
Tel.:	041/4352 196
Číslo účtu:	0310109140/0900
e-mail:	bab@bab.sk

Zmluvné strany po vzájomnej dohode v súlade s článkom XIII bod 13.2 súhlasia s týmto dodatkom:

Článok III. Predmet plnenia.

Bod „3.1. Predmet plnenia“ zmluvné strany dopĺňajú nasledovne:

3.1.2. Rekapitulácia finančných nákladov

Odpočet nerealizovaných stavebných prác

SO 01 Technicko-hospodárska časť budovy

SO 01.1 Zdravotechnika, rozvody pitnej vody

- Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických.....**1 ks**

SO 01.3 Zabezpečovacie zariadenia

- Skrinka veľká s trafom 80VA (33x40x11 cm).....**1 ks**
- Akumulátor 12V/17Ah.....**1 ks**
- Zámok pre skrinky.....**1 ks**
- PGM4 (výstupný modul, 4 výstupy PGM) .....**1 ks**
- LCD klávesnica.....**1 ks**
- Paradox (kvadrattúrny, zbernicový detektor, vysoká odolnosť voči falošným poplachom) .....**7 ks**
- Paradox (antimasking) zbernicový detektor, vysoká odolnosť voči falošným poplachom.....**5 ks**

SO 01.4 Rozvody vykurovania

- Elektrotermická hlavica 24V ku radiátorom.....**4 ks**

SO 01.5 Stavebné úpravy

- Demontáž obloženia podhľadov z paluboviek.....**101,10 m2**
- Demontáž podkladových roštov pre obloženie podhľadov.....**101,10 m2**
- Montáž tepelnej izolácie stien, pripevnenie drôtom.....**0,96 m2**
- Minerálna vlna obj.hmotnosti 40kg/m3 hr.75mm.....**0,96 m2**
- Priečky sadrokartónové W112 2x12,5 mm GKB 125mm.....**0,96 m2**
- Dvere vnútorné plné 65x197cm dyhované.....**1 ks**
- Dvere vnútorné plné 90x205cm dyhované.....**1 ks**
- Montáž prahov dvier 1-krídl. š. nad 10cm.....**6 ks**
- Prah dubový dĺžka 62 šírka 15cm.....**3 ks**
- Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm.....**1 ks**
- Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm.....**2 ks**
- Podružné merania elektroinštalácie, kúrenia a sanity, montáž+dodávka.....**0,33 kpl**

SO 02 Garáže

SO 02.1 Rozvody Vykurovania

- Elektrotermická hlavica 24V ku radiatorom.....**5 ks**
- Teleso vykurovacie - Korad 33K 900/2200.....**1 ks**

<u>Naviac práce vzniknuté pri realizácii stavebných prác</u>

SO 01 Technicko - hospodárska časť budovy

SO 01.1 Zdravotechnika, rozvody pitnej vody

- Potrubie z viacvrstvových rúr PE DN20.....**15 m**
- Potrubie z viacvrstvových rúr PE DN20.....**5 m**

SO 01.2 Rozvody elektrickej energie

- Kábel medený uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 4 x 10.....**35 m**
- Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 4x10.....**35 m**
- Kábel medený uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 2, 5.....**20 m**
- Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 2,5.....**20 m**
- Trubka dvojplášťová KOPOFLEX.....**20 m**
- Trubka dvojpl. KOPOFLEX KF 09040.....**20 m**

- Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm.....**50 m**
- Konštrukcie a práce PSV, HZS T5.....**25 hod**
- Drobný stavebný materiál.....**1 kpl**
- Rám pre svietidlá 600x600 mm, typ Beghelli.....**17 ks**

SO 01.3 Zabezpečovacie zariadenie
- D+M Opticko - teplotné dymové čidlo, Exodus 4CHOH.....**7 ks**
- D+M Vnútorná siréna, ochranný kontakt SP4001.....**1 ks**
- D+M Vonkajšia sírena s blikačom, ochranný kontakt SP4004.....**1 ks**

SO 01.5 Stavebné úpravy
- Zamurovanie otvoru do 4m2 v priečkach hr.150mm.....**12,48 m2**
- Samonivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm s vyspravením.....**350 m2**
- Vytvorenie adhezného mostíka modifikovanou maltou.....**43,93 m2**
- Obklad stien sadrokartónom hr.12,5mm 1xopláštená GKB.....**9,35 m2**
- Podhľad sadrokartonový zaves.profil UD a CD dosky RB hr.15mm.....**3,93 m2**
- Odstránenie náterov z kov.stav.konštr.opálením.....**8 m2**
- Nátery kov.doplnk.konštr.syntet.dvojnás.+1x email s tmel.....**8 m2**
- Nátery kov.doplnk.konštr.syntet.základné.....**8 m2**
- Odmastenie chemickými rozpúšťadlami.....**8 m2**
- Maľba zo zmesí tekut.far.dvojnás.v miestnosti výšky do 3,8m.....**50 m2**
- D+M Drevené kuchynské vysúvacie okno výšky 800 mm, šírky 1200 mm.....**1 ks**
- Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien.....**198 m2**

SO 02 Garáže

SO 02.1 Rozvody vykurovania
- Teleso vykurovacie - Korad 33K 900/2000.....**1 ks**
- D+M Termostatická hlavica HR 90 - programovateľňá, Honeywell biela.....**5 ks**

Článok V. Cena diela.

Bod „5.2 Cenu diela“, zmluvné strany dopĺňajú v náväznosti na zmenu predmetu plnenia podľa bodu 3.1. nasledovne:

Stavebné úpravy objektu Hasičskej zbrojnice mesta Turzovka

- ***Odpočet nerealizovaných stavebných prác***
- ***Naviac práce vzniknuté pri realizácii***

Cena celkom spolu
Cena bez DPH.....3.559,59 €
DPH 20%.....711,92 €
Cena s DPH.....4.271,51 €

Slovom: Štyritisícdvestosedemdesiatjeden eur a päťdesiatjeden centov s DPH

Dopĺňa sa článok

Článok XIV.

14.1. Ostatné ustanovenia zmluvy o dielo č. V-01/2018, neupravené dodatkom č.1. ostávajú v platnosti.
14.2. Tento dodatok je vyhotovený v troch rovnopisoch, pre objednávateľa po dva rovnopisy a pre zhotoviteľa po jednom rovnopise.
14.3. Účastníci dodatok č. 1 k zmluve o dielo č. V-01/2018 prečítali, porozumeli jeho obsahu a na znak súhlasu ho vlastnoručne podpísali.

V Turzovke , dňa 07.03.2018

V Korni dňa 07.03.2018

.....
JU
Pri

Prílohy:

Príloha č.1 Rekapitulácia odpočtov a naviac prác, finančné vyčíslenie
Príloha č.2 Rekapitulácia odpočtov a prípočtov - popis

MESTO TURZOVKA

50 ROKOV MESTA 1968–2018

NÁZOV STAVBY: **Stavebné úpravy objektu Hasičskej zbrojnice, mesta Turzovka**

OBJEDNÁVATEĽ: **Mesto Turzovka, Stred č.178, Turzovka 023 54**

ZHOTOVITEĽ: **B&B spol. s r.o., Korňa č.889, Korňa 023 21**

REKAPITULÁCIA ODPOČTOV A PRÍPOČTOV - POPIS

Odpočet nerealizovaných stavebných prác

SO 01 Technicko - hospodárska časť budovy

SO 01.1 Zdravotechnika, rozvody pitnej vody

- Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických.....**1 ks**
  Nerealizovalo sa z dôvodu, batéria sa bude montovať pri dodaní novovybudovanej kuchynskej linky

SO 01.3 Zabezpečovacie zariadenia

- Skrinka veľká s trafom 80VA (33x40x11 cm).....**1 ks**
- Akumulátor 12V/17Ah.....**1 ks**
- Zámok pre skrinky.....**1 ks**
- PGM4 (výstupný modul, 4 výstupy PGM) .....**1 ks**
- LCD klávesnica.....**1 ks**
- Paradox (kvadrattúrny, zbernicový detektor, vysoká odolnosť voči falošným poplachom) .....**7 ks**
- Paradox (antimasking) zbernicový detektor, vysoká odolnosť voči falošným poplachom.....**5 ks**
  Vyššie uvedené prvky sa nezabudovávali.

SO 01.4 Rozvody vykurovania

- Elektrotermická hlavica 24V ku radiátorom.....**4 ks**
  Z dôvodu konfigurácie existujúceho merania a regulácie elektrotermické hlavice dodávalo mesto Turzovka

SO 01.5 Stavebné úpravy

- Demontáž obloženia podhľadov z paluboviek.....**101,10 m2**
- Demontáž podkladových roštov pre obloženie podhľadov.....**101,10 m2**

Zabezpečoval DHZ Turzovka svojpomocne

- Montáž tepelnej izolácie stien, pripevnenie drôtom.....**0,96 m2**
- Minerálna vlna obj.hmotnosti 40kg/m3 hr.75mm.....**0,96 m2**
- Priečky sadrokartónové W112 2x12,5 mm GKB 125mm.....**0,96 m2**

Vynechaný otvor v SDK priečke, pre novovybudované kuchynské okno šírky 1200 mm, výšky 800 mm

- Dvere vnútorné plné 65x197cm dyhované.....**1 ks**
- Dvere vnútorné plné 90x205cm dyhované.....**1 ks**

Z dôvodu atypických rozmerov výplní otvorov, dodacia doba by v tomto prípade predstavovala cca 4 mesiace, výplne otvorov sa obrúsili, ošetrili a namaľovali

- Montáž prahov dvier 1-krídl. š. nad 10cm.....**6 ks**
- Prah dubový dĺžka 62 šírka 15cm.....**3 ks**

- Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm.....**1 ks**
- Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm.....**2 ks**

Z dôvodu bezbáriérového prístupu medzi jednotlivých miestností sa prahy nezabudovávali

- Podružné merania elektroinštalácie, kúrenia a sanity, montáž+dodávka.....**0,33 kpl**

Nezabudovávalo sa podružné meranie vykurovania

SO 02 Garáže

SO 02.1 Rozvody Vykurovania

- Elektrotermická hlavica 24V ku radiatorom.....**5 ks**

Nakoľko projekt neriešil v sekcii garáže meranie a reguláciu, elektrotermické hlavice sa nezabudovávali, boli nahradené ručne ovládanými termostatickými hlavicami

- Teleso vykurovacie - Korad 33K 900/2200.....**1 ks**

V čase realizácie sa vyššie uvedené teleso v dĺžke 2200 mm už nevyrába bolo nahradené telesom Korad 33K 900/2000

MESTO TURZOVKA

50 ROKOV MESTA 1968–2018

Naviac práce vzniknuté pri realizácii

SO 01 Technicko - hospodárska časť budovy

SO 01.1 Zdravotechnika, rozvody pitnej vody

- Potrubie z viacvrstvových rúr PE DN20.....**15 m**
  Prepojenie existujúceho rozvodu pitnej vody hasičskej zbrojncie s novovybudovaným pripojovacím potrubím rozvodov vody umiestneného v suteréne existujúcej budovy mestského úradu Turzovka pod stropom

- Potrubie z viacvrstvových rúr PE DN20.....**5 m**
  Prepojenie a predĺženie novovytvoreného prívodu pitnej vody, zaslepenie existujúceho prívodu vody v miestnosti č.7 Miestnosť pre hadice

SO 01.2 Rozvody elektrickej energie

- Kábel medený uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 4 x 10.....**35 m**
- Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 4x10.....**35 m**
  Prepojenie prívodu elektrickej energie z existujúceho rozvádzača v budove mestského úradu nachádzajúceho sa na medzipodeste schodišťa do novovytvoreného rozvádzača v budove hasičskej zbrojnice.

- Kábel medený uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 2, 5.....**20 m**
- Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 2,5.....**20 m**
- Trubka dvojplášťová KOPOFLEX.....**20 m**
- Trubka dvojpl. KOPOFLEX KF 09040.....**20 m**

Navýšenie elektroinštaláčného materiálu pri realizácii.

- Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm.....**50 m**
  Nakoľko existujúce káblové vedenie meranie a regulácie bolo vedené v lištách po povrchu interiérových stien, pri realizácii nových omietok sa vytvorili drážky pre uloženie vedenia merania a regulácie z líšt už pod omietku. Projekt neriešil meranie a reguláciu.

- Konštrukcie a práce PSV, HZS T5.....**25 hod**
  Sekanie a osadenie krabičiek ovládaniu vykurovacích telies a teplotným čidlám, cínovanie a spájanie káblov ovládania kúrenia, odpojenie a znovu pripojenie servoventilu, vytvorenie dvoch prierezov a kotvenia prívodného káblu do budovy, ukotvenie prívodného kábla na fasádu, zasekanie, usadenie a vydrátovanie rozvádzača

- Drobný stavebný materiál.....**1 kpl**
  Dodávka plastového rozvádzač RM1 podomietkový 1 ks, kryty čidiel meranie a regulácie 4 ks, lišta 40x40 mm 18 bm, natĺkacie hmoždiny 8x60 mm 12 ks, zaslepovacie krabice k ovládaniu radiátorov a teplotných čidiel 10 ks

- Rám pre svietidlá 600x600 mm, typ Beghelli.....**17 ks**
  V projekte boli navrhnuté svietidlá pre kazetový sdk podhľad, nakoľko je navrhnutý hladký sdk podhľad, bolo nutné doplniť navrhnuté svietidlá o ohraničujúce rámiky

SO 01.3 Zabezpečovacie zariadenie

- D+M Opticko - teplotné dymové čidlo, Exodus 4CHOH.....**7 ks**
- D+M Vnútorná siréna, ochranný kontakt SP4001.....**1 ks**
- D+M Vonkajšia sírena s blikačom, ochranný kontakt SP4004.....**1 ks**
  Chýbajúce položky v projekte zebezpečovacie zariadenie, nutné pre správny chod zabezpečovacieho zariadenia

SO 01.5 Stavebné úpravy

- Zamurovanie otvoru do 4m2 v priečkach hr.150mm.....**12,48 m2**
  Domurovanie existujúcich otvorov, ktoré vznikli pri vypratani vnútorných priestorov,a boli umiestnené za existujúcim nábytkom, a v čase realizácie projektu neboli viditeľné

- Samonivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm s vyspravením.....**350 m2**
- Vytvorenie adhezného mostíka modifikovanou maltou.....**43,93 m2**
  Z dôvodu kvalitného prevedenia nášlapnej vrstvy v podobe pokládky keramickej dlažby, a značnej nerovnosti pôvodného podkladu pod navrhovanú nášlapnú vrstvu sa podklad pod keramickú dlažbu vyrovnával navýšením projektovaného množstva samonivelačnou hmotou s adhéznym mostíkom

- Obklad stien sadrokartónom hr.12,5mm 1xopláštená GKB.....**9,35 m2**
  Obloženie stropného nosníka v miestnosti č.5 školiaca miestnosť
-
- Podhľad sadrokartonový zaves.profil UD a CD dosky RB hr.15mm.....**3,93 m2**
- *Vytvorenie sdk podhľadu v miestnosti č.1 chodba*

- Odstránenie náterov z kov.stav.konštr.opálením.....**8 m2**
- Nátery kov.doplnk.konštr.syntet.dvojnás.+1x email s tmel.....**8 m2**
- Nátery kov.doplnk.konštr.syntet.základné.....**8 m2**
- Odmastenie chemickými rozpúšťadlami.....**8 m2**
  Z dôvodu atypických rozmerov výplní otvorov, dodacia doba by v tomto prípade predstavovala cca 4 mesiace, výplne otvorov sa obrúsili, ošetrili a namaľovali

- Maľba zo zmesí tekut.far.dvojnás.v miestnosti výšky do 3,8m.....**50 m2**
  Vymaľovanie interiérových stien v miestnosti č.7 miestnosť pre hadice, miestnosť vstupný bočný vestibul medzi hasičskou zbrojnicou a mestským úradom

- D+M Drevené kuchynské vysúvacie okno výšky 800 mm, šírky 1200 mm.....**1 ks**
  Kuchynské drevené vysúvacie okno umiestnené v SDK priečke, rozmery okna výška 800mm, šírka 1200 mm

- Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien.....**198 m2**
  Z dôvodu kvalitného prevedenia realizácie vnútorných omietok stien sa z vnútorných stien odstraňovali staré interiérové nátery na stenách

SO 02 Garáže

SO 02.1 Rozvody vykurovania

- Teleso vykurovacie - Korad 33K 900/2000.....**1 ks**
  V čase realizácie sa vykurovacie teleso Korad 33K 900/2200 mm už nevyrába bolo nahradené telesom Korad 33K 900/2000

- D+M Termostatická hlavica HR 90 - programovateľňá, Honeywell biela.....**5 ks**
  Nakoľko projekt neriešil v sekcii garáže meranie a reguláciu, elektrotermické hlavice sa nezabudovávali, boli nahradené ručne ovládanými termostatickými hlavicami

Ing. Ján ČERVENÍK stavbyvedúci SK Ev. č. Výbor Slovenská komor

V Turzovke dňa 06.03.2018 vypracoval

MESTO

Ing. Ján
Vedúci výstavby a rozvoja mesta Turzovky

Adresa: Mestský úrad Turzovka, Stred 178, 023 54 Turzovka
IČO: 00314 331
DIČ: 202 055 33 15
e- mail: jan.cervenik@turzovka.sk
Číslo účtu: 0204617002/5600
PRIMA BANKA SLOVENSKO a. s. Čadca
http: www.turzovka.sk
Tel.: 041/420 93 40
Fax: 041/ 420 93 16

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice	JKSO	
		EČO	
		Miesto	Turzovka
		IČO	IČ DPH
Objednávateľ	Mesto Turzovka		
Projektant	Ing. Róbert Zlatoš		
Zhotoviteľ	B & B, spol.s r .o.,	36377902	SK2020134523
Spracoval	Ing. Ján Červeník		
Rozpočet číslo		Dňa	Položiek
		7.3.2018	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.

Rozpočtové náklady v EUR

A	Základné rozp. náklady			B	Doplnkové náklady			C	Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	0,00	8	Práce nadčas			13	GZS	0,00
2		Montáž	3 072,48	9	Bez pevnej podl.			14	Mimostaven. doprava	0,00
3	PSV	Dodávky	0,00	10	Kultúrna pamiatka			15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	160,61	11				16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	189,35					17	Klimatické vplyvy	0,00
6		Montáž	61,15					18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		3 483,59	12	DN (r. 8-11)			19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		76,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady	0,00

D	Celkové náklady	
23	Súčet 7, 12, 19-22	3 559,59
24	DPH 20,00 % z 3 559,59	711,92
25	**Cena s DPH (r. 23-24)**	**4 271,51**

E	Prípočty a odpočty	
26	Dodávky objednávateľa	0,00
27	Kĺzavá doložka	0,00
28	Zvýhodnenie	0,00

Projektant

Dátum a podpis — Pečiatka

Objednávateľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Zhotoviteľ

Dátum a podpis — Pečiatka

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: **Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice**

Objednávateľ Mesto Turzovka

Zhotoviteľ: B & B, spol.s r .o., Korňa č . 889

Dátum: 7.3.2018

Projektant: Ing. Róbert Zlatoš

Spracoval: Ing. Ján Červeník

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
17-35-1-4	Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice	3 559,59	711,92	4 271,51
1	SO 01 Odpočet nerealizovaných stavebných prác	-2 262,80	-452,56	-2 715,36
2	SO 02 Naviac práce vzniknuté pri realizácii	5 822,39	1 164,48	6 986,87
	Celkom	3 559,59	711,92	4 271,51

ROZPOČET

Stavba: **Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice**
Objekt: **SO 01 Odpočet nerealizovaných stavebných prác**

JKSO:

Objednávateľ: Mesto Turzovka
Zhotoviteľ: B & B, spol.s r .o., Korňa č . 889
Dátum: 7. 3. 2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	10
		HSV	**SO 01 Technicko - hospodárska časť budovy**				**-1 767,00**
		1	**SO 01.1 Zdravotechnika, rozvody pitnej vody**				**-6,41**
2	R	725829601	Montáž batérií umývadlových stojankových pákových alebo klasických	ks	-1,000	6,41	-6,41
		3	**SO 01.3 Zabezpečovacie zariadenia**				**-704,10**
26	R	CP.25	Skrinka veľká s trafom 80VA (33x40x11 cm)	ks	-1,000	30,00	-30,00
21	731	1	Akumulátor 12V/17Ah	kus	-1,000	15,00	-15,00
22	R	CP.22	Zámok pre skrinky	ks	-1,000	3,10	-3,10
23	R	CP.23	PGM4 (výstupný modul, 4 výstupy PGM)	ks	-1,000	48,00	-48,00
24	R	CP.24	LCD klávesnica	ks	-1,000	98,00	-98,00
27	R	CP.26	Paradox (kvadrattúrny, zbernicový detektor, vysoká odolnosť voči falošným poplachom)	ks	-7,000	30,00	-210,00
28	R	CP.27	Paradox (antimasking) zbernicový detektor, vysoká odolnosť voči falošným poplachom	ks	-5,000	60,00	-300,00
		4	**SO 01.4 Rozvody vykurovania**				**-86,24**
3	731	1	Elektrotermická hlavica 24V ku radiatorom	kus	-4,000	21,56	-86,24
		5	**SO 01.5 Stavebné úpravy**				**-970,25**
4	R	76642-1821	Demontáž obloženia podhľadov z paluboviek	m2	-101,100	4,46	-450,91
5	R	76642-1822	Demontáž podkladových roštov pre obloženie podhľadov	m2	-101,100	0,67	-67,74
18	R	71313-1121	Montáž tepelnej izolácie stien, pripevnenie drôtom	m2	-0,960	1,63	-1,56
19	R	631 411730	Minerálna vlna obj.hmotnosti 40kg/m3 hr.75mm	m2	-0,960	4,14	-3,97
6	R	76311-2113	Priečky sadrokartónové W112 2x12,5 mm GKB 125mm	m2	-0,960	30,40	-29,18
7	R	611 617170	Dvere vnútorné plné 65x197cm dyhované	kus	-1,000	67,50	-67,50
8	R	611 6172PC	Dvere vnútorné plné 90x205cm dyhované	kus	-1,000	90,00	-90,00
9	R	76669-5213	Montáž prahov dvier 1-krídl. š. nad 10cm	kus	-6,000	3,46	-20,76
10	R	611 871210	Prah dubový dĺžka 62 šírka 15cm	kus	-3,000	2,12	-6,36

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	10
11	R	611 871610	Prah dubový dĺžka 82 šírka 15cm	kus	-1,000	2,82	-2,82
12	R	611 87181	Prah dubový dĺžka 92 šírka 15cm	kus	-2,000	3,35	-6,70
13	R	PM -	Podružné merania elektroinštalácie,kúrenia a sanity, montáž+dodávka	kpl	-0,330	675,00	-222,75
		PSV	**SO 02 Garáže**				**-495,80**
		711	**SO 02.1 Rozvody vykurovania**				**-495,80**
14	731	1	Elektrotermická hlavica 24V ku radiatorom	kus	-5,000	21,56	-107,80
20	R	5	Teleso vykurovacie - Korad 33K 900/2200	kus	-1,000	388,00	-388,00
			Celkom				**-2 262,80**

ROZPOČET

Stavba: **Stavebné úpravy Hasičskej zbrojnice**
Objekt: **SO 02 Naviac práce vzniknuté pri realizácii**
Obdobie
JKSO:

Objednávateľ: Mesto Turzovka
Zhotoviteľ: B & B, spol.s r .o., Korňa č . 889
Dátum: 7. 3. 2018

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	10
		HSV	**SO 01 Technicko-hospodárska časť budovy**				**5 236,16**
		1	**SO 01. Zdravotechnika, rozvody pitnej vody**				**461,20**
27	R	722171315	Potrubie z viacvrstvových rúr PE DN20	m	15,000	23,06	345,90
83	R	722171315	Potrubie z viacvrstvových rúr PE DN20	m	5,000	23,06	115,30
		2	**SO 01.2 Rozvody elektrickej energie**				**941,75**
75	921	210800133	Kábel medený uložený pod omietkouv strope CYKY 750V 4 x 10	m	35,000	0,81	28,35
76	*341*	*3410108000*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-J 4x10*	*m*	*35,000*	*4,57*	*159,95*
70	921	210800126	Kábel medený uložený pod omietkou v strope CYKY 750V 3 x 2, 5	m	20,000	0,67	13,40
69	*341*	*3410104400*	*Kábel/vodič pre pevné uloženie - medený CYKY-O 3x 2,5*	*m*	*20,000*	*0,85*	*17,00*
79	921	210101432	Trubka dvojplášťová KOPOFLEX	m	20,000	0,97	19,40
80	*345*	*3451316041*	*Trubka dvojpl. KOPOFLEX KF 09040*	*m*	*20,000*	*0,62*	*12,40*
72	013	974031122	Vysekanie rýh v akomkoľvek murive tehlovom na akúkoľvek maltu do hĺbky 30 mm a š. do 70 mm	m	50,000	1,24	62,00
81	R	99999-7005	Konštrukcie a práce PSV, HZS T5	hod	25,000	8,37	209,25
82	R	CP.12	Drobný stavebný materiál (Plastový rozvádzač RM1 podomietkový 1 ks, kryty čidiel meranie a regulácie 4 ks, lišta 40x40 mm 18 bm, natĺkacie hmoždiny 8x60 mm 12 ks, zaslepovacie krabice k ovládaniu radiátorov a teplotných čidiel 10 ks)	kpl	1,000	80,00	80,00
46	R	CP.4	D+M Rám pre svietidlá 600x600 mm, typ Beghelli	ks	17,000	20,00	340,00
		3	**SO 01.3 Zabezpečovacie zariadenie**				**454,00**
44	R	CP.2	D+M Opticko - teplotné dymové čidlo, Exodus 4CHOH	ks	7,000	54,00	378,00
59	R	CP.3	D+M Vnútorná siréna, ochranný kontakt SP4001	ks	1,000	18,00	18,00
60	R	CP.7	D+M Vonkajšia sirena s blikačom, ochranný kontakt SP4004	ks	1,000	58,00	58,00
		5	**SO 01.5 Stavebné úpravy**				**3 379,21**
47	R	34023-9235	Zamurovanie otvoru do 4m2 v priečkach hr.150mm	m2	12,480	17,62	219,90
48	R	63247-7005	Samonivelačná stierka podlahová hrúbky 3mm s vyspravením	m2	350,000	6,89	2 411,50

P.Č.	KCN	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7	10
49	R	71171-4111	Vytvorenie adhezného mostíka modifikovanou maltou	m2	43,930	0,60	26,36
50	R	76312-3111	Obklad stien sádrokartónom hr.12,5mm 1xopláštená GKB	m2	9,350	15,27	142,77
51	R	76313-3012	Podhľad sadrokartonový zaves.profil UD a CD dosky RB hr.15mm	m2	3,930	15,47	60,80
52	R	78320-1821	Odstránenie náterov z kov.stav.konštr.opálením	m2	8,000	4,52	36,16
53	R	78322-5400	Nátery kov.doplnk.konštr.syntet.dvojnás.+1x email s tmel	m2	8,000	4,54	36,32
54	R	78322-6100	Nátery kov.doplnk.konštr.syntet.základné	m2	8,000	1,49	11,92
55	R	78390-3811	Odmastenie chemickými rozpúšťadlami	m2	8,000	1,57	12,56
56	R	78445-2571	Maľba zo zmesí tekut.far.dvojnás.v miestnosti výšky do 3,8m	m2	50,000	1,29	64,50
57	R	CP.1	D+M Drevené kuchynské vysúvacie okno výšky 800 mm, šírky 1200 mm	kpl	1,000	200,00	200,00
65	783	783801812	Odstránenie starých náterov z omietok oškrabaním s obrúsením stien	m2	198,000	0,79	156,42
		PSV	**SO 02 Garáže**				**586,23**
62	R	4	Teleso vykurovacie - Korad 33K 900/2000	kus	1,000	354,38	354,38
63	R	CP.7	D+M Termostatická hlavica HR 90 - programovateľná, Honeywell biela	ks	5,000	46,37	231,85
			Celkom				**5 822,39**

[redacted]