

**Zmluva o dielo č. V4 / 2022 ČJ**  
uzatvorená podľa § 536 a nasl. obchodného zákonníka č. 513

**I. Zmluvné stany :**

- Objednávateľ :** Mesto Turzovka  
Stred č.178  
023 54 Turzovka
- Zastúpený : JUDr. Ľubomír Golis, primátor mesta  
Zástupca k rokovaniam vo veciach :  
- technických : Ing. Ján Červeník – vedúci výstavby a rozvoja mesta  
Bank. spojenie.: Prima banka Slovensko, a.s.  
Číslo účtu : 0204617002/5600  
IČO : 00314331  
DIČ : 2020553315  
Tel. : 041/420 9340  
Ing. Ján Červeník, t.č. 0905 575 253  
e-mail : jan.cervenik@turzovka.sk
- 1.2. Zhotoviteľ:** Mestský podnik služieb Turzovka  
Zastúpený : Rudolf Šobich, riaditeľ spoločnosti  
Zástupca k rokovaniam vo veciach :  
- technických : Rudolf Šobich, riaditeľ spoločnosti  
DIČ : 2020134479  
IČ DPH :SK2020134479  
Tel. : +421 / 41 4352 326  
Rudolf Šobich, t.č.0905 381 464  
e-mail : mps.turzovka@gmail.com; sobich.mps@gmail.com

**II. Východiskové podklady a údaje :**

2.1. Podkladom pre uzatvorenie tejto zmluvy je cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 25.03.2022 na zhotovenie stavebných prác diela na stavbe „**Chodník pri II/487 v km 9.490-9.740, Turzovka, Vyšný Koniec, lokalita maják– Realizácia 1.Etapy**“.

2.2. Východiskové údaje :

- Názov stavby : **Chodník pri II/487 v km 9.490-9.740, Turzovka, Vyšný Koniec**  
Názov objektu : **Realizácia 1.Etapy**
- Názov pod objektov : **SO 01 Chodník pre peších**  
**SO 02 Oporný múr chodníka pre peších**  
**SO 03 Dažďová kanalizácia chodníka pre peších**
- Miesto stavby: Turzovka, mestská časť Vyšný koniec, lokalita Maják
- Projektant: Ing.Elena Grambličková, Hurbanova č.777, Čadca 022 01

### **III. Predmet plnenia :**

- 3.1. Predmetom plnenia zmluvy je zhotovenie stavebných prác na stavbe „**Chodník pri II/487 v km 9.490-9.740, Turzovka, Vyšný Koniec, lokalita maják– Realizácia 1.Etapy**“, podľa cenovej ponuky zo dňa 25.03.2022 :

#### ***3.1.1. Rekapitulácia cenovej ponuky***

##### ***SO 01 Chodník pre peších***

- Zemné práce.....	1,00 kpl
- Zakladanie.....	1,00 kpl
- Vodorovné konštrukcie.....	1,00 kpl
- Komunikácie.....	1,00 kpl
- Rúrové vedenie.....	1,00 kpl
- Ostatné konštrukcie a práce - búranie.....	1,00 kpl
- Presun hmôt HSV.....	1,00 kpl
- Ostatné opatrenia pre výstavbu.....	1,00 kpl

##### ***SO 02 Oporný múr chodníka pre peších***

- Zemné práce.....	1,00 kpl
- Zakladanie.....	1,00 kpl
- Zvislé a kompletne konštrukcie.....	1,00 kpl
- Úpravy povrchov, podlahy, osadenie.....	1,00 kpl
- Ostatné konštrukcie a práce - búranie.....	1,00 kpl
- Presun hmôt HSV.....	1,00 kpl
- Konštrukcie tesárske.....	1,00 kpl
- Konštrukcie doplnkové kovové.....	1,00 kpl
- Ostatné opatrenia pre výstavbu.....	1,00 kpl

##### ***SO 03 Dažďová kanalizácia chodníka pre peších***

- Zemné práce.....	1,00 kpl
- Vodorovné konštrukcie.....	1,00 kpl
- Rúrové vedenie.....	1,00 kpl
- Ostatné konštrukcie a práce - búranie.....	1,00 kpl
- Presun hmôt HSV.....	1,00 kpl

- 3.2. Predmetom plnenia sa rozumie súhrn všetkých materiálov, stavebných hmôt a dielov, výrobkov, prác, ich montáž.

- 3.3. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť.

### **IV. Čas plnenia :**

- 4.1. Termíny plnenia predmetu zmluvy podľa čl. III sú nasledovné :

4.1.1. Začatie diela: **28.03.2022**

4.1.2. Ukončenie diela : **30.06.2022**

- 4.2. Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia diela podľa bodu 4.1 v dobe, počas ktorej nemohol plniť svoje povinnosti súvisiace s predmetom plnenia

zmluvy následkom okolnosti, ktoré vznikli na strane objednávateľa (neodovzdanie staveniska v dohodnutom termíne, realizácia prác za prevádzky nad rámec obmedzení dohodnutých pri odovzdaní a prevzatí staveniska) a zmeny objemového, alebo konštrukčného charakteru diela oproti projektovej dokumentácii. V tomto prípade má zhotoviteľ právo na predĺženie času plnenia zmluvy.

- 4.3. Ak zhotoviteľ pripraví dielo, alebo jeho dohodnutú časť na odovzdanie pred termínom ukončenia, objednávateľ sa zaväzuje dielo prevziať aj v skoršom termíne.
- 4.4. Objávateľ sa zaväzuje, že dokončené dielo prevezme a zaplatí za jeho zhotovenie zmluvnú cenu.

#### **V. Cena diela :**

- 5.1. Cena za zhotovenie predmetu plnenia zmluvy v rozsahu čl. III. tejto zmluvy je stanovená dohodou zmluvných strán podľa zákona NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách . a je doložená cenovou ponukou zhotoviteľa zo dňa 25.03.2022, ktorá je neoddeliteľnou súčasťou tejto zmluvy ako príloha č.1 .
- 5.2. Cena za zhotovenie predmetu diela podľa bodu 3.1. tejto zmluvy je konečná, platná na lehotu výstavby za celé dielo a predstavuje sumu :

#### ***Cena diela komplet spolu***

Cena bez DPH.....	91.585,41 €
DPH 20 %.....	18.317,08 €
<b>Cena s DPH.....</b>	<b>109.902,49 €</b>

Slovom : Stodevät tisíc deväťstodva eur a štyridsaťdeväť centov s DPH.

- 5.3. Cena diela pokrýva všetky zmluvné záväzky pre zhotovenie diela, vrátane vedľajších rozpočtových nákladov a DPH. Všetky kalkulácie a položky v cenovej ponuke sú v súlade so zákonom NR SR č. 18/1996 Z. z. o cenách, v znení neskorších zákonov a predpisov.
- 5.4. Ceny za predmet obstarania je možné zmeniť len v nasledovných prípadoch:  
a/ pri zmene sadzby DPH v čase realizácie  
b/ pri zmene konštrukčného alebo objemového charakteru stavebných prác a materiálov

#### **VI. Platobné podmienky - fakturácia :**

- 6.1. Cenu za zhotovenie diela sa objednávateľ zaväzuje uhradiť následovne:  
Vykonané práce, budú fakturované na základe súpisu vykonaných prác, v ktorom bude uvedené množstvo merných jednotiek a ich ocenenie podľa cenovej ponuky zhotoviteľa. Overenie vykonaných prác vykoná objednávateľ ihneď po predložení súpisu prác zhotoviteľom.
- 6.2. Faktúra bude predložená objednávateľovi v 3 výtlačkoch a bude obsahovať minimálne tieto údaje :
  - označenie zhotoviteľa a objednávateľa
  - miesto a názov diela
  - číslo zmluvy
  - číslo faktúry resp. daňového dokladu
  - deň odoslania a deň splatnosti faktúry
  - označenie peňažného ústavu a číslo účtu zhotoviteľa
  - fakturovanú sumu
  - pečiatka a podpis oprávneného zástupcu zhotoviteľa

- prílohou bude súpis prác a dodávok
- 6.3. V prípade, že faktúra nebude obsahovať uvedené náležitosti podľa bodu 6.2. zmluvy, je objednávateľ oprávnený vrátiť ju zhotoviteľovi na doplnenie. Nová lehota splatnosti začne plynúť dňom doručenia opravenej faktúry objednávateľovi.
- 6.4. Splatnosť faktúry je **14 dní** od písomného doručenia faktúry na sídlo objednávateľa.

#### **VII. Záručná doba, zodpovednosť za vady:**

- 7.1. Záručná doba na dielo je 60 mesiacov a začína plynúť odo dňa protokolárneho odovzdania a prevzatia celého diela. Záručná doba 60 mesiacov sa nevzťahuje na zabudované zariadenia výrobcov, ktorú ustanovujú platné právne predpisy.
- 7.2. Zhotoviteľ zodpovedá, že predmet tejto zmluvy je zhotovený podľa podmienok tejto zmluvy a že počas záručnej doby bude mať vlastnosti dohodnuté v tejto zmluve.
- 7.3. Zhotoviteľ zodpovedá za vady, ktoré má predmet diela v čase jeho odovzdania objednávateľovi. Za vady, ktoré sa prejavili po odovzdaní diela, zodpovedá zhotoviteľ iba vtedy, ak boli spôsobené porušením jeho povinností.
- 7.4. Zmluvné strany sa dohodli, že počas záručnej doby má objednávateľ právo priamo požadovať od zhotoviteľa bezplatné odstránenie väd.
- 7.5. Zhotoviteľ sa zaväzuje začať s odstraňovaním väd na diele v zmysle bodu 7.1 a 7.4. **do 3-och dní od nahlásenia závady objednávateľom.** Objednávateľ diela sa zaväzuje, že prípadnú reklamáciu vady diela uplatní po jej zistení písomnou formou.

#### **VIII. Vykonalie diela a jeho odovzdanie :**

- 8.1. Zhotoviteľ sa zaväzuje vykonať celé dielo v rozsahu vlastnej technickej spôsobilosti a registrovaných predmetov činnosti zapísaných v obchodnom registri.
- 8.2. Zhotoviteľ v plnom rozsahu zodpovedá za bezpečnosť a ochranu zdravia všetkých osôb v priestore staveniska a zabezpečí ich vybavenie ochrannými pracovnými pomôckami / § 3 a § 9 Vyhl. SÚBP a SBÚ č. 374/1999 Zb. o bezpečnosti práce a technických zariadení pri stavebných prácach /.
- 8.3. Zhotoviteľ zodpovedá za to, že pri realizácii diela sa nepoužije materiál, o ktorom je v čase jeho použitia známe, že je škodlivý.
- 8.4. Zhotoviteľ zodpovedá za škody spôsobené nevhodnou prácou alebo inými ním zavinenými okolnosťami a to v plnej miere spôsobených škôd.
- 8.5. Objednávateľ bude vykonávať odberateľskú kontrolu nad realizáciou diela a nad dodržiavaním zmluvných podmienok. Pracovník poverený výkonom technického dozoru diela a kontaktná osoba pre styk s investorom stavby bude pán **Ing. Ján Červeník**, vedúci výstavby a rozvoja mesta Turzovka.
- 8.6. Objednávateľ je povinný odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, zbavené práv tretích osôb, najneskôr v deň podpísania tejto zmluvy. V prípade posunutia termínu odovzdania staveniska má zhotoviteľ právo na predĺženie termínu plnenia podľa bodu 4.1 o túto dobu.
- 8.7. Zhotoviteľ zodpovedá za poriadok a čistotu na stavenisku, odstráni na vlastné náklady odpady, ktoré sú výsledkom jeho činnosti.
- 8.8. O odovzdaní a prevzatí diela spíšu zmluvné strany zápisnicu. Dielo bude odovzdané ak objednávateľ v zápisnici vyhlási, že dielo preberá. Prevzatie diela alebo jeho časti môže objednávateľ odmietnuť pre vady a nedorobky a to až do ich odstránenia.
- 8.9. Stavenisko je povinný zhotoviteľ vypratať v termíne, ktorý určí objednávateľ v zápisnici o odovzdaní a prevzatí diela. Nebezpečenstvo, škody na diele ako aj na veciach a materiáloch potrebných na zhotovenie diela, znáša zhotoviteľ až do termínu prevzatia diela objednávateľom.

## **X. Zmluvné pokuty :**

- 10.1. Ak zhotoviteľ neukončí dielo v termíne podľa bodu 4.1. tejto zmluvy ,zaplatí objednávateľovi zmluvnú pokutu vo výške **0,05 % z ceny diela za každý i začatý deň omeškania** s riadnym dokončením a odovzdaním diela.
- 10.2. Ak objednávateľ neuhradí zhotoviteľovi faktúru v termíne podľa splatnosti, zaplatí zhotoviteľovi úrok z omeškania vo výške **0,05 % z fakturovanej čiastky za každý deň omeškania.**
- 10.3. Zaplataenie zmluvnej pokuty nevyklučuje povinnosť zhotoviteľa uhradiť škodu, ktorá vznikla pri neplnení záväzku.
- 10.4. Uplatnenie zmluvných pokút sa vykoná písomnou formou.

## **XI. Vyššia moc :**

- 11.1. Pre účely tejto zmluvy za vyššiu moc sú považované prípady, ktoré nie sú závislé od vôle zmluvných strán a ani ich zmluvné strany nemôžu ovplyvniť, napr. živelné pohromy, mobilizácia a pod.

## **XII. Ostatné ustanovenia:**

- 12.1. Objednávateľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
  - 12.1.1. Ak zhotoviteľ bezdôvodne odmietne prevziať stavenisko, alebo podpísať zmluvu o dielo.
  - 12.1.2. Ak zhotoviteľ z vlastnej viny nedodržiava kvalitu zhotovenia diela podľa STN a vady, zistené objednávateľom počas realizácie diela neodstráni v dohodnutých termínoch.
  - 12.1.3. Ak zhotoviteľ nedodrží vlastným zavinením postupové termíny realizácie diela, dohodnuté zmluvnými stranami počas jeho zhotovenia.
  - 12.1.4. Ak zhotoviteľ nedodrží náhradný termín dokončenia diela.
  - 12.1.8. Objednávateľ môže odo dňa podpisu tejto zmluvy, do termínu začatia diela, od zmluvy odstúpiť, ak by nastali skutočnosti nezávislé od vôle objednávateľa. (vynaloženie peňažných prostriedkov na odstránenie živelnej pohromy, povinnosť uhradiť peňažný záväzok vyplývajúci zo zákona, rozhodnutia súdu, či štátneho orgánu atď. ...), ktoré by spôsobili neschopnosť objednávateľa financovať aj časť z uvedenej ceny diela.
- 12.2. Zhotoviteľ je oprávnený odstúpiť od zmluvy :
  - 12.2.1 Ak objednávateľ nesplní zmluvné podmienky a tým zhotoviteľovi znemožňuje vykonávanie prác.
- 12.3. Odstúpenie od zmluvy musí byť oznámené písomne. V odstúpení musí byť uvedený dôvod, pre ktorý strana od zmluvy odstupuje . Vykonané práce budú odúčtované podľa zmluvných cien faktúrou a objednávateľ uhradí náklady, ktoré preukázateľne zhotoviteľovi vznikli a boli zahrnuté v zmluvnej cene rozpracovaného diela.
- 12.4. Po termíne začatia výstavby, môže objednávateľ zmluvu písomne vypovedať, ak nastanú skutočnosti uvedené v bode 12.1.8. tejto zmluvy. Výpovedná doba je v tomto prípade 30 dní. Počas tejto výpovednej doby zhotoviteľ zabezpečí stavbu tak, aby po prerušení výstavby nedošlo k jej poškodeniu v dôsledku poveternostných vplyvov, krádeže, či iných podobných okolností. Objednávateľ v prípade tejto výpovede uhradí zhotoviteľovi pomernú časť ceny diela, vrátane nákladov na zabezpečenie diela, ktorých výšku bude tvoriť cena skutočne prevedených prác zhotoviteľom do konca uplynutia výpovednej lehoty.

## **XIII. Záverečné ustanovenia:**

- 13.1. Zmluva vzniká ako prejav súhlasu oboch zmluvných strán s jej celým obsahom a nadobúda právoplatnosť dňom jej podpísania zmluvnými stranami.

- 13.2. Zmluva môže byť zmenená len písomnými dodatkami, podpísanými oprávnenými zástupcami zmluvných strán.
- 13.3. V ostatnom platia pre zmluvný vzťah ustanovenia Obchodného zákonníka.
- 13.4. V prípade, že vzniknú spory vyplývajúce z tejto zmluvy, zmluvné strany ich riešia dohodou. Ak nedôjde k dohode, môže ktorákoľvek zo zmluvných strán požiadať o rozhodnutie príslušný súd.
- 13.5. Zmluva obsahuje 6 strán je vyhotovená v 4-och výtlačkoch, z ktorých každá zmluvná strana obdrží po dve vyhotovenia.
- 13.6. Účastníci zmluvu prečítali, porozumeli jej obsahu a na znak súhlasu ju vlastnoručne podpísali

Príloha – cenová ponuka zhotoviteľa zo dňa 25.03.2022

---

.....  
JUDr. Ľubomír Golis,  
Primátor mesta Turzovka  
Objednávateľ

.....  
Rudolf Šobich, riaditeľ  
Mestský podnik služieb Turzovka  
Zhotoviteľ

# KRYCI LIST ROZPOCTU

Názov stavby	Chodník pri II/487 v km 9,490-9,740, Turzovka, Vyšný Koniec, lokalita maják	JKSO	
Názov objektu	Realizácia 1.Etapy	EČO	
		Miesto	Turzovka
		IČO	
		IČ DPH	
Objednávateľ	Mesto Turzovka, Stred č.178, Turzovka 023 54		
Projektant	Ing. Elena Grambličková		
Zhotoviteľ	Mestský podnik služieb Turzovka, Premier č.22	36139297	SK2020134479
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Rudolf Šobich	25.03.2022	

## Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

## Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	17 967,82	8 Práca nadčas	0,00	13 Zariad. staveniska	0,00
2	Montáž	69 108,79	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Mimostav. doprava	0,00
3	PSV Dodávky	1 822,50	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Územné vplyvy	0,00
4	Montáž	1 886,30	11	0,00	16 Prevádzkové vplyvy	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Ostatné	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	90 785,41	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	800,00	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00

### Projektant

Dátum a podpis

Pečiatka

### Objednávateľ

Dátum a podpis

### Zhotoviteľ

Dátum a podpis

### D Celkové náklady

23 Súčet 7, 12, 19-22	91 585,41
24 DPH 20,00 % z 91 585,41	18 317,08
<b>25 Cena s DPH (r. 23-24)</b>	<b>109 902,49</b>

### E Prípochy a odpočty

26 Dodávky objednávateľa	0,00
27 Kľzavá doložka	0,00
28 Zvýhodnenie + -	0,00

## Rekapitulácia objektov stavby

**Stavba:** Chodník pri III/487 v km 9,490-9,740, Turzovka, Vyšný Koniec, lokalita maják      Dátum: 25.3.2022  
Objednávateľ Mesto Turzovka, Stred č.178, Turzovka 023 54      Projektant: Ing. Elena Grambličková  
Zhotoviteľ: Mestský podnik služieb Turzovka, Predmier č.22      Spracoval: Rudolf Šobich

Kód	Zákazka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH
22-10-4	Chodník pri III/487 v km 9,490-9,740, Turzovka,	91 585,41	18 317,08	109 902,49
1	Vyšný Koniec, lokalita maják	91 585,41	18 317,08	109 902,49
1.1	Realizácia 1.Etapy	38 141,94	7 628,39	45 770,33
1.2	S0 01 Chodník pre peších	26 715,21	5 343,04	32 058,25
1.3	S0 02 Oporný múr chodníka pre peších	26 728,26	5 345,65	32 073,91

**Celkom**

91 585,41

18 317,08

109 902,49

# ROZPOČET

Stavba: Chodník pri II/487 v km 9,490-9,740, Turzovka, Vyšný Koniec, lokalita maják

Objekt: Realizácia 1.Etapy

Časť: S0 01 Chodník pre peších

Objednávateľ: Mesto Turzovka, Stred č.178, Turzovka 023 54

Zhotoviteľ: Mestský podnik služieb Turzovka, Predmier č.22

JKSO:

EČO:

Spracoval: Rudolf Šobich

Dátum: 25. 3. 2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>				<b>37 341,94</b>
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>					<b>6 482,10</b>
1	113106612	Rozoberanie zámkovej dlažby všetkých druhov v ploche nad 20 m2, -0,15400t	m2	60,000	1,56	93,60
2	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	81,000	23,52	1 905,12
3	113151114	Odstránenie asfaltového podkladu alebo krytu frézovaním, v ploche do 500 m2, pruh do 750 mm, hr. 50 mm, -0,12700t	m2	26,000	8,18	212,68
4	113206111	Vytrhanie obrúb betónových, s vybúraním lôžka, z krajníkov alebo obrubníkov stojatých, -0,14500t	m	150,000	1,51	226,50
5	113307123	Odstránenie podkladu v ploche do 200 m2 z kameniva hrubého drveného, hr. 200 do 300 mm, -0,40000t	m2	126,000	11,20	1 411,20
6	113307143	Odstránenie podkladu asfaltového v ploche do 200 m2, hr. nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	126,000	6,60	831,60
7	121101111	Odstránenie ornice s vod. premiestn. na hromady, so zložením na vzdialenosť do 100 m a do 100m3	m3	33,900	1,05	35,60
8	122301401	Výkop v zemníku na suchu v hornine 4, do 100 m3	m3	64,000	3,28	209,92
9	122302201	Odkopávka a prekopávka nezapažená pre cesty, v hornine 4 do 100 m3	m3	45,000	9,81	441,45
10	122302209	Odkopávky a prekopávky nezapažené pre cesty. Priplatok za lepivosť horniny 4	m3	13,500	0,99	13,37
11	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn. 3 do 100 m3	m3	35,000	14,26	499,10
12	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr. 1-4 do 5000 m	m3	80,000	3,62	289,60
13	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	80,000	0,70	56,00
14	181101102	Úprava pláne v zárezoch v hornine 1-4 so zhutnením	m2	754,000	0,34	256,36
15	181301103	Rozprestretie ornice v rovine, plocha do 500 m2, hr. do 200 mm	m2	0,000	1,81	0,00
16	183405212	Výsev trávniku hydroosevom na hlušinu	m2	0,000	1,11	0,00
17	0057211200	Trávové semeno - parková zmes	kg	0,000	5,88	0,00
<b>2</b>	<b>Zakladanie</b>					<b>0,00</b>
18	212752126	Trativody z flexodrenážnych rúr DN 125	m	0,000	6,50	0,00
19	214500311	Zhotovenie výplne ryhy s drenážnym potrubím z rúr DN do 200, výšky nad 550 do 850 mm	m	0,000	2,51	0,00
20	5833773700	Štrkopiesok drvený 0-16 N	m3	0,000	40,00	0,00
<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>					<b>1 613,25</b>
21	451577777	Podklad pod dlažbu v ploche vodorovnej alebo v sklone do 1:5 hr. 30-100 mm z kameniva ťaženého	m2	500,000	2,60	1 300,00
22	451578111	Dno ryhy pod drenážne potrubie spevnené štrkopieskom, hr. do 150 mm	m	175,000	1,79	313,25
23	457621412	Úprava škár asfaltovou zálievkou pre všetky sklony nad 1 do 2 kg zálievky na 1 m škáry	m	0,000	1,58	0,00
<b>5</b>	<b>Komunikácie</b>					<b>15 541,34</b>
24	564851111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 150 mm	m2	400,000	6,38	2 552,00
25	564861111	Podklad zo štrkodrviny s rozprestrením a zhutnením, hr. po zhutnení 200 mm	m2	26,000	8,50	221,00
26	567115113	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr. 100 mm	m2	0,000	9,30	0,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
27	567125115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.150 mm	m2	0,000	12,89	0,00
28	567132113	Podklad z kameniva spevneného cementom s rozprestrením a zhutnením, KZC I,hr.po zhutnení 180 mm	m2	26,000	11,29	293,54
29	567135115	Podklad z prostého betónu tr. C 8/10 hr.200 mm	m2	10,000	17,28	172,80
30	573191111	Náter infiltračný kationaktívnou emulziou v množstve 1, 00 kg/m2	m2	0,000	0,53	0,00
31	573231111	Postrek asfaltový spojovací bez posypu kamenivom z cestnej emulzie v množstve od 0, 50 do 0,80 kg/m2	m2	0,000	0,25	0,00
32	577141212	Betón asfaltový po zhutnení II.tr. jemnozrnný AC 8 (ABJ), strednozrnný AC 11 (ABS) alebo hrubozrnný AC 16 (ABH) hr.50mm	m2	0,000	8,58	0,00
33	577161224	Betón asfaltový po zhutnení II.tr.lôžkový (ABL) hr.70 mm	m2	0,000	11,61	0,00
34	596911112	Kladenie zámkovej dlažby hr.6cm pre peších nad 20 m2	m2	400,000	11,19	4 476,00
35	5922913200	Betónová zámková dlažba 200x100x60 mm, odtieň sivá	m2	300,000	9,21	2 763,00
36	5922913400	Betónová zámková dlažba 200x100x60 mm, odtieň červená	m2	100,000	12,23	1 223,00
37	631362021	Výstuž mazańn z betónov (z kameniva) a z ľahkých betónov zo zváraných sietí z drôtov typu KARI	t	2,000	1 920,00	3 840,00

**8 Rúrové vedenie**

**133,30**

38	899431111	Výšková úprava uličného vstupu alebo vpuste do 200mm zvýšením krycieho hrnca	ks	5,000	26,66	133,30
----	-----------	--	----	-------	-------	--------

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie**

**11 004,90**

39	914001111	Osadenie a montáž cestnej zvislej dopravnej značky na stĺpik, stĺp,konzolu alebo objekt	ks	0,000	12,43	0,00
40	914501111	Osadenie a montáž rúrkového nástavca na stĺpik, zvislé dopravné značky	ks	0,000	2,71	0,00
41	4044777000	Zn stĺpik, 160 mm / 1 bm	ks	0,000	5,42	0,00
42	915701113	Zhotovenie vodorov. značenia z náter. hmôt hr. 2, 5až 3 mm - stopčiar, zebry, šipky a pod.	m2	0,000	9,78	0,00
43	915721111	Vodorovné značenie krytu striekané farbou stopčiar, zebier, tieňov, šípok nápisov, prechodov a pod.	m2	0,000	10,81	0,00
44	915791112	Predznačenie pre vodorovné značenie striekané farbou alebo vykonávané z náterových hmôt	m2	0,000	0,92	0,00
45	916561111	Osadenie záhon. obrubníka betón., do lôžka z bet. pros. tr. C 10/12,5 s bočnou oporou	m	150,000	4,92	738,00
46	5922924500	Betónový obrubník parkový 100x20x5 cm, odtieň sivý	ks	150,000	1,74	261,00
47	917831512	Osadzovanie palisád hranatých betónových do betónu dĺžky 60cm - do radu (vrátane betónovej zmesi)	m	10,000	20,00	200,00
48	5922901890	Betónová palisáda napr. Premac 120x165x600 mm, odtieň červená	ks	62,000	17,21	1 067,02
49	917862111	Osadenie chodník. obrub. betón. stojateho s bočnou oporou z betónu prostého tr. C 10/12, 5 do lôžka	m	350,000	6,62	2 317,00
50	5922924900	Betónový obrubník cestný so skosením 100x25x15 cm, odtieň sivý	ks	220,000	5,40	1 188,00
51	5922925000	Betónový obrubník cestný, prechodový, ľavý a pravý, 100x25x15 cm, odtieň sivý	ks	30,000	19,09	572,70
52	5922925100	Betónový obrubník nájazdový, 100x15x15 cm, odtieň sivý	ks	100,000	6,20	620,00
53	919735111	Rezanie existujúceho asfaltového krytu alebo podkladu hĺbky do 50 mm	m	350,000	3,68	1 288,00
54	919795112	Vložka pod liaty asfalt bez upevnenia z rohože utkanej zo sklenených vlákien	m2	0,000	0,47	0,00
55	966006132	Odstránenie značky, pre staničenie a ohraničenie so stĺpkami s bet. pätkami, -0,08200t	ks	5,000	9,41	47,05
56	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	144,868	18,68	2 706,13

99

Presun hmôt HSV

**2 567,05**

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
57	998223011	Presun hmôt pre pozemné komunikácie s krytom dláždeným (822 2.3, 822 5.3) akejkoľvek dĺžky objektu	t	491,772	5,22	2 567,05
	<b>OST</b>	<b>Ostatné</b>				<b>800,00</b>
	<b>001</b>	<b>Ostatné</b>				<b>800,00</b>
58	CP.1	Vytýčenie existujúcich inžinierskych sietí	kpl	1,000	400,00	400,00
59	CP.2	Polohopisné a výškopisné zameranie navrhovanej stavby počas realizácie výstavby chodníka pre peších	kpl	1,000	400,00	400,00

**Celkom**

**38 141,94**

# ROZPOČET

Stavba: Chodník pri II/487 v km 9,490-9,740, Turzovka, Vyšný Koniec, lokalita maják

Objekt: Realizácia 1.Etapy

Časť: S0 02 Oporný múr chodníka pre peších

Objednávateľ: Mesto Turzovka, Stred č.178, Turzovka 023 54

Zhotoviteľ: Mestský podnik služieb Turzovka, Predmier č.22

JKSO:

EČO:

Spracoval: Rudolf Šobich

Dátum: 25. 3. 2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV</b>		<b>Práce a dodávky HSV</b>			<b>16 250,51</b>	
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>				<b>1 074,95</b>	
1	130001101	Príplatok k cenám za sťaženie výkopu pre všetky triedy	m3	5,000	9,31	46,55
2	130201001	Výkop jamy a ryhy v obmedzenom priestore horn. tr.3 ručne	m3	5,000	20,56	102,80
3	132201101	Výkop ryhy do šírky 600 mm v horn.3 do 100 m3	m3	40,000	14,26	570,40
4	132201109	Hĺbenie rýh šírky do 600 mm zapažených i nezapažených s urovnaním dna. Príplatok k cene za lepidlosť horniny 3	m3	40,000	4,02	160,80
5	162601102	Vodorovné premiestnenie výkopku tr.1-4 do 5000 m	m3	45,000	3,62	162,90
6	171201201	Uloženie sypaniny na skládky do 100 m3	m3	45,000	0,70	31,50
<b>2</b>		<b>Zakladanie</b>			<b>4 305,20</b>	
7	274313611	Betón základových pásov, prostý tr.C 16/20	m3	40,000	107,63	4 305,20
<b>3</b>		<b>Zvislé a kompletne konštrukcie</b>			<b>8 878,15</b>	
8	311271303	Murivo nosné PREMAC 50x30x25 s betónovou výplňou hr. 30 cm	m3	21,500	145,03	3 118,15
9	311361821	Výstuž nadzákladových múrov 10505	t	3,000	1 920,00	5 760,00
10	317121121	Montáž rímsovej tvárnice alebo konzoly do cement. malty na oporných múroch, hmotnosti do 1 t	m	0,000	10,80	0,00
11	5938400100	Strieška na DT tvárnice hr.300 mm	ks	0,000	4,46	0,00
12	317451121	Výplň styčných škár rímsových tvárník na oporných múroch s vyškárovaním akoukoľvek cementovou maltou resp. tmelom	m2	0,000	8,00	0,00
<b>6</b>		<b>Úpravy povrchov, podlahy, osadenie</b>			<b>487,50</b>	
13	62240-3113	Omietka vonk.stien silikónová škrabaná hr.2,0 mm	m2	25,000	13,50	337,50
14	622462592	Vonkajšia omietka stien - príplatok za farebný odtieň tmavší - výber podľa investora	m2	25,000	1,54	38,50
15	62246-PC	Vonkajšia penetrácia po omietku vonkajšiu	m2	25,000	1,17	29,25
16	622481119	Potiahnutie vonkajších stien, sklotextílnou mriežkou	m2	25,000	3,29	82,25
<b>9</b>		<b>Ostatné konštrukcie a práce-búranie</b>			<b>1 075,71</b>	
17	961043111	Búranie základov z betónu prostého alebo preloženého kameňom, -2,20000t	m3	10,000	47,81	478,10
18	966067112	Rozobratie plotov výšky do 250 cm, z drôteného pletiva alebo z plechu, -0,01000t	m	60,000	3,15	189,00
19	979084216	Vodorovná doprava vybraných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	24,600	16,61	408,61
<b>99</b>		<b>Presun hmôt HSV</b>			<b>429,00</b>	
20	998152121	Presun hmôt pre obj.8152, 8153,8159,zvislá nosná konštr.monolitická betónová, výška do 3 m	t	100,000	4,29	429,00
<b>PSV</b>		<b>Práce a dodávky PSV</b>			<b>4 470,20</b>	
<b>762</b>		<b>Konštrukcie tesárske</b>			<b>4 298,40</b>	
21	762431220	Montáž obloženia stien doskami z drevovláknitých hmôt tvrdými drevotriekovými	m2	90,000	18,00	1 620,00
22	6071071000	Dodávka stavebného reziva, stavebné fošny 200mx50mx2000-2500 mm	m3	4,500	405,00	1 822,50
23	762495000	Spojovacie a ochranné prostriedky klnice, závrtky	m3	3,000	31,50	94,50
24	783726300	Nátery tesárskych konštrukcií syntetické na vzduchu schnúce lazurovacím lakom 3x lakovaním	m2	180,000	3,15	567,00

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
25	998762202	Presun hmôt pre konštrukcie tesárske v objektoch výšky do 12 m	%	48,000	4,05	194,40
<b>767</b>		<b>Konštrukcie doplnkové kovové</b>				<b>171,80</b>
26	767920860	Demontáž vrát a vrátok na oplatenie s plochou jednotlivo nad 10 do 20 m <sup>2</sup> , -0,40000t	ks	5,000	34,36	171,80
<b>OST</b>		<b>Ostatné</b>				<b>5 994,50</b>
<b>001</b>		<b>Ostatné</b>				<b>5 994,50</b>
27	CP.1	Dodávka a montáž oceľových a zámočnických prvkov oporného múru	kg	950,000	6,31	5 994,50
		<b>Celkom</b>				<b><u>26 715,21</u></b>

# ROZPOČET

Stavba: Chodník pri II/487 v km 9,490-9,740, Turzovka, Vyšný Koniec, lokalita maják

Objekt: Realizácia 1.Etapy

Časť: S0 03 Dažďová kanalizácia chodníka pre peších

Objednávateľ: Mesto Turzovka, Stred č.178, Turzovka 023 54

Zhotoviteľ: Mestský podnik služieb Turzovka, Predmier č.22

JKSO:

EČO:

Spracoval: Rudolf Šobich

Dátum: 25. 3. 2022

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
<b>HSV Práce a dodávky HSV</b>						<b>26 728,26</b>
<b>1</b>	<b>Zemné práce</b>					<b>10 717,34</b>
1	113107132	Odstránenie krytu v ploche do 200 m2 z betónu prostého, hr. vrstvy 150 do 300 mm, -0,50000t	m2	10,000	23,52	235,20
2	113107143	Odstránenie krytu asfaltového v ploche do 200 m2, hr.nad 100 do 150 mm, -0,31600t	m2	20,000	6,60	132,00
3	119001411	Dočasný zaistenie podzemného potrubia DN do 200	m	3,000	8,53	25,59
4	120001101	Príplatok k cenám výkopov za sťaženie výkopu v blízkosti podzemného vedenia alebo výbušnín	m3	225,000	8,18	1 840,50
5	132301202	Výkop rýhy šírky 600-2000mm hor 4 100-1000 m3	m3	327,923	13,54	4 440,08
6	132301209	Hĺbenie rýh š. nad 600 do 2 000 mm zapažených i nezapažených, s urovnaním dna Príplatok za lepivosť horniny 4	m3	327,923	1,38	452,53
7	162501102	Vodorovné premiestnenie výkopkupo spevnenej ceste, z horniny tr.1-4 do 3000 m	m3	151,638	3,08	467,05
8	171201202	Uloženie sypaniny na skládky nad 100 do 1000 m3	m3	151,638	0,62	94,02
9	174101002	Zásyp sypaninou so zhutnením jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov nad 100 do 1000 m3	m3	176,344	2,08	366,80
10	175101101	Obsyp potrubia sypaninou z vhodných hornín 1 až 4 bez prehodenia sypaniny	m3	118,066	8,38	989,39
11	5833743700	Strkopiesok predrvený 0-16 N	m3	118,066	14,18	1 674,18
<b>4</b>	<b>Vodorovné konštrukcie</b>					<b>948,07</b>
12	451572111	Lôžko pod potrubie, stoky a drobné objekty, v otvorenom výkope z kameniva drobného ťaženého 0-4 mm	m3	33,572	28,24	948,07
<b>8</b>	<b>Rúrové vedenie</b>					<b>9 663,59</b>
13	871313121	Montáž potrubia z kanalizačných rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom v skl. do 20% DN 150	m	6,000	0,52	3,12
14	2861101700	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 160x 3.6x1000mm	ks	6,540	8,04	52,58
15	871383121	Montáž potrubia kanalizačného z korugovaných rúr - PVC-U DN 300 mm	m	169,700	1,29	218,91
16	2861104100	Kanalizačné rúry PVC-U hladké s hrdlom 315x 7.7x3000mm	ks	57,000	74,54	4 248,78
17	877313123	Montáž tvarovky na potrubí z rúr z tvrdého PVC tesn. gumovým krúžkom, jednoosá DN 150	ks	6,000	1,28	7,68
18	2863101700	PVC-U koleno pre kanalizačné rúry hladké 160/45°	ks	6,540	2,85	18,64
19	877375121	Výrez a montáž odbočnej tvarovky na potrubí z kanalizačných rúr z tvrdého PVC DN 300	ks	6,000	9,54	57,24
20	2862104600	PVC-U odbočka kanalizačná pre rúry hladké 315/160 60°	ks	6,000	34,85	209,10
21	892311000	Skúška tesnosti kanalizácie D 150	m	6,000	0,90	5,40
22	892371000	Skúška tesnosti kanalizácie D 300	m	169,700	1,45	246,07
23	894431167	Montáž revíznej šachty z PVC, DN 400/200 (DN šachty/DN potr. ved.), tlak 40 t, hl. 2400 do 2800mm	ks	5,000	27,28	136,40
24	2866111426	Plastová šachta TEGRA 600, šachtová nadstaviteľná rúra DN 600 mm	ks	7,260	91,20	662,11
25	28601	Šachtové dno TEGRA 600/315x60 st.	ks	1,000	221,85	221,85
26	28602	Šachtové dno TEGRA 600 priame	ks	4,000	213,30	853,20
27	28603	Betónový roznášací prstenec	ks	5,000	45,45	227,25

P.Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom
1	2	3	4	5	6	7
28	895941111	Zriadenie kanalizačného vpustu uličného z betónových dielcov typ UV-50, UVB-50	ks	6,000	34,64	207,84
29	5922360010	Uličná vpusť betónová, spodná časť-dno TBV 2a s kalovým prehĺbením	ks	6,000	44,78	268,68
30	5922360020	Uličná vpusť betónová, stredová časť-driek TBV 3a s výtokovým otvorom	ks	6,000	51,30	307,80
31	5922360080	Uličná vpusť betónová, TBV 5c skruž horná	ks	6,000	20,88	125,28
32	5922360040	Uličná vpusť betónová, vrchná časť-prstenec TBV 10a	ks	6,000	13,20	79,20
33	899103111	Osadenie poklopu liatinového a ocelového vrátane rámu hmotn. nad 100 do 150 kg	ks	5,000	15,15	75,75
34	5524211120	Poklop kanalizačný komplet okrúhly trieda 125kN,BO-600N	ks	3,000	77,73	233,19
35	5524211180	Poklop kanalizačný komplet okrúhly, trieda D 400kN,DO-600 a, H 115	ks	2,000	115,79	231,58
36	899203111	Osadenie liatinovej mreže vrátane rámu a koša na bahno hmotnosti jednotlivo nad 100 do 150 kg	ks	6,000	17,71	106,26
37	5524231000	Mreža struková rám 500X500 mm	ks	6,000	104,11	624,66
38	5551791000	Koše kovové na blato a kaly - kôš malý	ks	6,000	39,17	235,02

**9 Ostatné konštrukcie a práce-búranie 188,03**

39	979084216	Vodorovná doprava vyburaných hmôt po suchu bez naloženia, ale so zložením na vzdialenosť do 5 km	t	11,320	16,61	188,03
----	-----------	--	---	--------	-------	--------

**99 Presun hmôt HSV 5 211,23**

40	998276101	Presun hmôt pre rúrové vedenie hibené z rúr z plast., hmôt alebo sklolamin. v otvorenom výkope	t	269,593	19,33	5 211,23
----	-----------	--	---	---------	-------	----------

**Celkom**

**26 728,26**