VZOROVÝ PRIEČNY REZ M 1:50
CYKLOCESTA



KONŠTRUKCIA CYKLOCESTY (ASFALT):

ASFALTOVÝ BETÓN JEMNOZRNNÝ	AC 11 O, I	STN EN 13 108-1	40 mm
POSTREK ŽIVIČNÝ, SPOJOVACÍ	PS - 0,7 kg/m2	STN 73 6129	
ASFALTOVÝ BETÓN	AC 22 P, II	STN EN 13 108-1	50 mm
POSTREK ŽIVIČNÝ INFILTRAČNÝ	PS - 0,7 kg/m2	STN 73 6129	
KAMENIVO SPEVNENÉ CEMENTOM	CBGM C8/10	STN 73 6124	100 mm
PODKLAD ZO ŠTRKODRVINY fr. 0/32	ŠD	STN 73 6126	150 mm
CELKOM			340 mm

UPRAVENÁ A ZHUTNENÁ PLÁŇ Edef2 min=30 MPa

VZOROVÝ PRIEČNY REZ M 1:50
ZDRUŽENÝ CHODNÍK PRE CHODCOV A CYKLISTOV



Vedúci projektant	Ing. Ivana Šubjaková		ING. IVANA ŠUBJAKOVÁ FRAŇA MRÁZA 24 010 01 ŽILINA IČO: 35 119 004, DIČ: 103 327 6992 TEL.: 0903 575 077
Zodpovedný projektant	Ing. Ivana Šubjaková		
Vypracoval	Ing. Ivana Šubjaková		
KÚ, MÚ, OÚ	Žilinský, Turzovka, Čadca		
Objednávateľ	Mesto Turzovka		

Názov akcie	Rekonštrukcia cyklotrasy na cyklochodník v meste Turzovka	Dátum	03/2017
		Formát	3A4
		Stupeň	DRS
Názov objektu	SO 01 Cyklochodník	Mierka	M 1:50
		Zák. číslo	17_02
Názov výkresu	Vzorové priečne rezy	Č. súpr.	Č. výkresu 03